



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 - Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244/ 3285-1278

CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Rua Manoel Francisco do Nascimento e Rua Benedito de Almeida
Teixeiral - Cabralia Paulista - SP

Área de Recape = 2.147,02 m²

Gestor da Obra: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**

Regime de Execução: **EMPREITADA GLOBAL**

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES

Será colocada Placa de Identificação da Obra

2.0 - LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

Todas as Ruas a receberem o Recapeamento Asfáltico com CBUQ, deverão ter sua superfícies limpas e isentas de qualquer impurezas com varrição.

3.0 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Após a limpeza da Superfície , será executada a Pintura de ligação com emulsão RR-2C. O material RR-2Cdeverá ser aplicado pôr um distribuidor de pressão , nos limites de 0,50 a 0,80 lt/m² conforme determinação da fiscalização . Depois de aplicada a imprimação ligante, deverá permanecer em repouso até sua ruptura, tempo suficiente para receber o revestimento. A superfície deverá ser conservada em perfeitas condições até que seja colocado o revestimento.

4.0 - CAMADA DE ROLAMENTO

A camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente será constituída de agregado betuminoso e material de brita 1, pedrisco, pó de pedra e eventualmente areia ou filler, executada em vibro acabadora na espessura de 3,00cm. A superfície da base, devidamente imprimada, deverá estar seca e limpa de todo material solto. Não será executado trabalho em tempo úmido, não será tolerada segregação ou queda elevada de temperatura no transporte e aplicação da mistura. Para satisfazer tal exigência, a usina de asfalto deverá estar localizada em uma distância compatível. A mistura betuminosa deverá ser espalhada de forma que permita posteriormente a obtenção de uma camada de acordo com o projeto sem novas adições. A temperatura da



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 - Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244 / 3285-1278

CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista - SP

mistura, pôr ocasião das operações de esparrame, não poderá ser inferior a 110° C .

Logo após o esparrame, deverá ser iniciada a compressão através de rolo de pneus, para que se obtenha sua compactação desejada. A compressão, para que se obtenha sua compactação desejada. A compressão, deverá começar dos lados e prosseguir longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra, uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro de passagem anterior. Para impedir adesão do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo , estes deverão ser molhados, não sendo permitido excesso de água. Os compressores não poderão fazer manobras sobre as camadas que estejam sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulação e saliências ou rebaixos. Após a compactação o tráfego será liberado.

Cabralia Paulista, 08 de janeiro de 2020

Vicente Luís Ribas de Abreu

Engenheiro Civil

CREA 0600904367

ART Nº 28027230191364534