



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064538-46	Nº SICOMV 885748.	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA	APellido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE	BDI 1 30,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE EM VIAS URBANAS DE CABRALIA	MUNICÍPIO / UF CABRALIA PAULISTA - SP			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE EM VIAS URBANAS DE CABRALIA PAULISTA									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	285,00	BDI 1	370,79	1.112,37
1.1.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	697,00	28,00	BDI 1	36,43	25.391,71
1.1.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	1.045,50	36,90	BDI 1	48,01	50.194,46
1.1.4.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2015	M3	486,00	8,50	BDI 1	11,06	5.375,16
1.1.5.	SINAPI	93377	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	486,00	6,50	BDI 1	8,46	4.111,56
1.1.6.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	320,00	125,00	BDI 1	162,63	52.041,60
1.1.7.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO LO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	6,00	580,00	BDI 1	754,58	4.527,48
1.1.8.	SINAPI	74224/001	POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE	UN	3,00	998,00	BDI 1	1.298,40	3.895,20
1.1.9.	SINAPI	99240	ACRÉSCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, AF_05/2018	M	3,00	260,00	BDI 1	338,26	1.014,78
1.1.10.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	M2	40,14	88,11	BDI 1	114,63	4.601,25
1.1.11.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	8,00	262,27	BDI 1	341,21	2.729,68
1.1.12.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	720,00	6,56	BDI 1	8,53	6.141,60

RECURSO

PMV3.0.4

VINCENTE LUIS RIBAS DE ABREU
Eng.º Civil

CREA/SP 0600904367



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigillo
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064538-46	Nº SICOMV 885748	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE EM VIAS URBANAS DE CABRALIA	MUNICÍPIO / UF CABRALIA PAULISTA - SP
			BDI 1 30,10% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE EM VIAS URBANAS DE CABRALIA PAULISTA									
1.1.13	SINAPI	738177002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	3.80	112,07	BDI 1	145,80	554,04
									319.819,38
PAVIMENTAÇÃO									
2.1									554,04
2.1.1	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	463,58	7,31	BDI 1	9,51	4.408,65
2.1.2	SINAPI	74151/001	ESCVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	463,58	2,73	BDI 1	3,55	1.645,71
2.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.317,91	1,39	BDI 1	1,81	4.195,42
2.1.4	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.317,91	5,25	BDI 1	6,83	15.831,33
2.1.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.317,91	1,48	BDI 1	1,93	4.473,57
2.1.6	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	3.824,55	1,26	BDI 1	1,64	6.272,26
2.1.7	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	69,54	795,50	BDI 1	1.034,95	71.970,42
RECAPE									
3.1									
3.1.1	SINAPI	99814	RECAPE						47.482,81
3.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.256,38	1,62	BDI 1	2,11	47.482,81
3.1.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.256,38	1,48	BDI 1	1,93	2.650,96
3.1.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.073,03	1,26	BDI 1	1,64	3.399,77
3.1.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,69	795,50	BDI 1	1.034,95	39.007,27
4.1									
SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
4.1.1									
4.1.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	52,80	14,53	BDI 1	18,90	1.648,32
4.1.2	SINAPI	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA. E = 2 MM	M2	0,28	864,00	BDI 1	1.124,06	997,92
4.1.3	SINAPI	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO. H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = 95* MM	UN	1,00	258,00	BDI 1	335,66	314,74
									335,66
									335,66

RECURSO

PM3.0.4

Vicente Luis Ribas de Abreu
Eng.º Civil

CREMSP 06000904367



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064538-46	Nº SICONV 895748.	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA	APellido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE EM VIAS URBANAS DE CABRALIA	MUNICIPIO / UF CABRALIA PAULISTA - SP	BDI 1 30,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE EM VIAS URBANAS DE CABRALIA PAULISTA										
						319.619,38				

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABRALIA PAULISTA - SP
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: VICENTE LUIS RIBAS DE ABREU
CREA/CAU: 0600904367
ART/RT: 28027230200536128

Nº OPERAÇÃO
1064538-46

 Nº SICONV
885748.

 PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA

 APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE

 DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE EM VIAS URBANAS DE CABRÁLIA PAUL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	DESCRIPÇÃO DO LOTE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	161.690,89	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	161.690,89	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO	108.797,36	% Período:	100,00%											
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	108.797,36	% Período:	100,00%											
3.	RECAPE	47.482,81	% Período:		100,00%										
3.1.	RECAPE	47.482,81	% Período:		100,00%										
4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	1.648,32	% Período:	100,00%											
4.1.	SINALIZAÇÃO VIARIA	1.648,32	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 319.619,38															

Período:	Repassar:	243.937,42	42.562,58
Contrapartida:	Outros:	28.199,15 <td>4.920,23 </td>	4.920,23
Investimento:	%:	272.136,57 <td>47.482,81 </td>	47.482,81
Repassar:	%:	85,14% <td>100,00% </td>	100,00%
Contrapartida:	Repassar:	243.937,42 <td>286.500,00 </td>	286.500,00
Outros:	Contrapartida:	28.199,15 <td>33.119,38 </td>	33.119,38
Investimento:	Outros:	272.136,57 <td>319.619,38 </td>	319.619,38

CABRÁLIA PAULISTA - SP

Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Data

 Responsável Técnico
 Nome: VICENTE LUIS RIBAS DE ABREU
 CREA/CAU: 0600904367
 ART/RT: 28027230200536128

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1 Administração Local																									
F	2 SERVIÇOS PRELIMINARES																									
F	3 PAVIMENTAÇÃO																									
F	4 RECAPE																									
F	5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									
	6 0																									
	7 0																									
	8 0																									
	9 0																									
	10 0																									
	11 0																									
	12 0																									
	13 0																									
	14 0																									
	15 0																									
	16 0																									
	17 0																									
	18 0																									
	19 0																									
	20 0																									
	21 0																									
	22 0																									
	23 0																									
	24 0																									
	25 0																									
	26 0																									
	27 0																									
	28 0																									
	29 0																									
	30 0																									
	31 0																									
	32 0																									
	33 0																									
	34 0																									
	35 0																									
	36 0																									
	37 0																									
	38 0																									
	39 0																									
	40 0																									
	41 0																									
	42 0																									
	43 0																									
	44 0																									
	45 0																									
	46 0																									
	47 0																									
	48 0																									
	49 0																									
	50 0																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1064538.46	Nº SICONV 885748	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	MUNICÍPIO / UF CABRÁLIA PAULISTA - SP	VALORES CONTRATADOS (R\$):
ABELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPE				RECURSO OGU
				REPASSÉ 286.500,00
				CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 33.119,38
				319.619,38

Saldo a Reprogramar	Repassé (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassé (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	SERVICOS PRELIMINARES PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	1.045,50	m²	LOTE 1	144.936,27	16.754,62	-	161.690,89
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RECAPE	Em Análise	2.317,91	m²	LOTE 1	97.523,63	11.273,73	-	108.797,36
3.	Pavimentação	Recapamento de vias	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise	1.256,38	m²	LOTE 1	42.562,58	4.920,23	-	47.482,81
4.	Pavimentação	Sinalização		Em Análise	52,80	m²	LOTE 1	1.477,52	170,80	-	1.648,32
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
TOTAL								286.500,00 (89,64%)	33.119,38 (10,36%)	- (0,00%)	319.619,38 (100,00%)

Observações:

CABRÁLIA PAULISTA - SP
Local
segunda-feira, 17 de agosto de 2020
Data

Representante Tomador
Nome: JOSÉ MADRIGAL RUDA FILHO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL