



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º.661 - Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244/ 3285-1278

CEP: 17480-000 / Cabrália Paulista - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **TÉRMINO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Local: Prolongamento da Rua Antonio Consalter Longo S/Nº, Centro – Cabrália Paulista - SP

Gestor da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

1.0- Serviços Preliminares

Será colocada Placa de Identificação da Obra, Limpeza e locação da obra da Ampliação.

2.0- Fundações

Serão executadas brocas de concreto, armadas executadas in loco, diâmetro de 25,00 cm e profundidade = 3,00 metros para engastamento com a viga baldrame em concreto armado, e serão dimensionadas para suportar as cargas das alvenarias, concreto armado de fck 25 Mpa e armadas com Aço CA-50 e CA-60 em bitolas de acordo com o projeto.

3.0- Superestrutura

Será composta de vigas e colunas de concreto Armado com fck= 25 Mpa e armadas com Aço CA-50 e CA-60 em bitolas de acordo com o projeto.

4.0- Alvenaria de Elevação

As alvenarias de elevação serão em tijolos do tipo baiano, de boa qualidade e queima, sendo as paredes de 1 tijolo de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia, na proporção de 1:3. a Alvenaria será reforçada com peças estruturais como pilares, vigas, que deverão ser de concreto armado, executadas em conformidade com os projetos específicos.

5.0- Forro de Laje

Será executada em laje do tipo forro beta 12 com blocos cerâmicos apoiados em vigotas treliçadas de concreto, com capçamento de concreto

6.0 - Cobertura

A cobertura será com telhas do tipo metálica em chapa de aço do tipo sanduíche com espessura de 0,50 mm, e inclinação de 10% conforme o





PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 - Fone/Fax: (0xx14) 3235-1244/ 3285-1278

CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista

Projeto, sobre estrutura de Aço ASTM - A36, a cobertura será Completa por calhas e rufos de chapa galvanizada corte 50.

7.0- Esquadrias

Na Porta de Entrada, da Sala do Acesso São Paulo e do Mini-auditório teremos portas de blindex de 02 fks de abrir, dimensões conforme o Projeto, as portas internas serão todas de madeira de abrir de 01 folha, as janelas das salas serão todas do tipo Veneziana de Alumínio com vidro, dimensões conforme projeto, nos sanitários, almoxarifado, despensa e DML, teremos maxi-ar de alumínio, dimensões e quantidades de acordo com o Projeto.

8.0- Instalações Elétricas

Serão executadas de acordo com as Normas da CPFL- Cia. Paulista de Força e Luz, concessionária local, fios do tipo anti-chama, interruptores, tomadas e quadros dentro das Normas pertinentes às instalações elétricas da ABNT

9.0- Instalações Hidráulicas

Deverão obedecer ao projeto de instalações hidráulicas, em conformidade com a ABNT e as da Água Cabralia Ltda. concessionária dos Serviços de Água e Esgoto, da cidade de Cabralia Paulista

10.0- Revestimentos

10.1- Pisos

Todo piso da recepção será revestido com piso cerâmico esmaltado PEI-5, assentados com argamassa mista sobre contrapiso em concreto

10.2 - Paredes

Todas as paredes dos Sanitários, DML, Despensa, Copa e cozinha, receberão revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm assentadas com argamassa industrializada, até o teto.

11.0- Pintura

As alvenarias externas e internas deverão receber pintura Látex PVA, as paredes internas receberão látex PVA sobre massa corrida.

12.0 - Passeio/Piso externo

No entorno do prédio será executada calçada de 0,60 m de largura com piso em concreto fck= 20 Mpa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 – Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244 / 3285-1278

CEP: 17480-000 / Cabrália Paulista

13.0 -- Limpeza final da Obra

Após a execução de todos os serviços, a obra devera ser totalmente limpa, com jatos de água de alta pressão de maneira que fique isenta de qualquer entulho ou sujeira.

Cabrália, Paulista, 03 de Agosto de 2021

VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0600904367
Responsável Técnico

ART Nº28027230211069466

Após a execução de todos os serviços, a obra devera ser totalmente limpa, com jatos de água de alta pressão de maneira que fique isenta de

limpa, com jatos de água de alta pressão de maneira que fique isenta de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquin dos Santos Camponês, n.º 661 - Fone/Fax: (0XX14) 3285-1244 / 3285-1278
CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista - SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO: **TÉRMINO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias
A partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE
03/21

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO em DIAS	PRazo de liberação em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRazo de liberação em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRazo de EXECUÇÃO em 60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	653,78				653,78
2	FUNDAÇÕES	ML	80,00				80,00
3	SUPERESTRUTURA	R\$	13.725,41				13.725,41
4	ALVENARIA	R\$	45,00				45,00
5	FORRO DE LAJE	M2	12.352,41				12.352,41
		R\$	200,00				200,00
		R\$	72.455,04				72.455,04
		M2	102,69				102,69
		R\$	12.559,26				12.559,26

Dec: 004
P. 3. no: 069/2003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78
Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 - Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244 / 3285-1278
CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista - SP

6	COBERTURA	M23,78	653,78		653,78
7	ESQUADRIAS	R\$7,00	160.949,15		161.797,33
		M22,00	42,00		42,00
8	INSTALÇÕES ELÉTRICAS	R\$9,22	43.499,22		43.499,22
		Un0,00	70,00		70,00
9	INSTALÇÕES HIDRAULICAS	R\$8,70	21.168,70		21.168,70
		Un1,00		11,00	11,00
		R\$3,33		13.193,33	13.193,33
10	REVESTIMENTOS	M20,00	670,00		670,00
		R\$4,80	57.954,80		57.954,80
11	PINTURA	M23,32	2.243,32		2.243,32
		R\$5,56	48.595,56		48.595,56
12	PASSEIO/PISOEXTERNO	M37,50	7,50		7,50
		R\$5,90	2.475,90		2.475,90
13	LIMPEZA	M23,78	653,78		653,78
		R\$8,74	3.868,74		3.868,74
RECURSOS ESTADUAIS		1,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		62	41.604,29	26.088,33	67.692,62
TOTAL		62	341.604,29	126.088,33	467.692,62

ASSINATURA

VICENTE LUIS RIBAS DE ABREU CREA: 0600904367 ART:2802723021/069466