



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 - Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244/ 3285-1278

CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista - SP

1/2

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM RUAS DO CENTRO DE CABRÁLIA PAULISTA**

**Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**

**Local: Avenida Antonio Moreno Garrido Sobrinho e Rua Severino Coquemala – centro – Cabralia Paulista -SP**

**Área de Recape : 3.065,95 m<sup>2</sup>**

**REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL**

### **1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES**

Será colocada Placa de Obra, conforme padrão do Governo do Estado de São Paulo.

### **2.0 – PAVIMENTAÇÃO / RECAPE**

#### **2.1 – Limpeza**

Primeiramente será executada a limpeza com hidro- jateamento para que não reste nenhuma impureza ou material solto na superfície que receberá o recape.

#### **2.2 – Imprimadura Ligante**

Após o término da limpeza iniciará o serviço de imprimadura ligante que consistirá na aplicação por penetração com caldeira espargidora sob pressão de RR-2C, na taxa de 0,8 l/m<sup>2</sup>.

#### **2.3 – Capa de Rolamento**

A capa de Rolamento deverá ser executada com CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente com espessura de 3,00 cm conforme Projeto. O capeamento deve ser comprimido em largura total o mais rápido possível após sua aplicação. A compressão deve começar pelas bordas e progredir para o eixo,



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 - Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244/ 3285-1278

CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista - SP

2/2

para tal serão utilizados rolos compressores de rodas pneumáticas e rolo de chapa, após executada a compactação o tráfego deverá ser liberado.

### **3.0 – CONTROLE TECNOLÓGICO**

A empresa vencedora deverá apresentar o controle tecnológico do recape os seguintes ensaios:

1. - Ensaio de densidade do Material Betuminoso
- 2.- Ensaio de determinação do teor de betume.
- 3.- Ensaio Marshal – mistura betuminosa a Quente

A coleta das amostras deverão obedecer aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras pertinentes

Prefeitura do Município de Cabralia Paulista, aos 19 de abril de 2018



**VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU**

**ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**ART Nº28027230180462323-CREA 0600904367**